

回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名	玉幡公園総合屋内プール複合型運動施設整備工事	
No.	質問	回答
1	資料「3. 設計書」の取扱いについてお伺いします。今回公表された数量表は、設計図面と同等の優先順位と考えてよろしいでしょうか。 数量に誤差があった場合、増減協議の対象となりますでしょうか。	設計書の取り扱いについては、ご質問のとおり設計図面と同等の扱いとなります。 なお、設計書と設計図面に差異があった場合は、その都度協議となります。
2	ガラスクリーニングは内部・外部全て必要となるのでしょうか。（設計書には一式と記載あり）	既存施設（屋内プール）改修 建築工事のガラスクリーニングについて、ガラス既存部・改修部を問わず、ガラス面全てについて、内部・外部ともに対象としています。
3	最低入札参加者数を確保できているか確認したいのですが、申請期限の11月18日10時まではわからないという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	質疑回答について、随時回答となるのか。 もしくは11月19日にまとめて回答かを教えてください。	質問書ごとに、質問事項に対する全ての回答が整い次第、随時回答を行います。
5	JV 組成前の質疑問い合わせでも随時受付回答いただけますでしょうか。	共同企業体の合意形成に要する時間や結成交渉への影響（出資比率や分担）等を総合的に勘案して、結成前であっても質問書の提出を受け付けます。
6	現地調査をさせていただきたいのですが、日程については後日送付する形で問題ないでしょうか。	現地調査について、日程は後日送付していただくとして問題ないです。なお、現地調査の申し込みは、11月10日午前10時までにFAX（任意様式）をお願いします。

No.	質問	回答
7	入札時に見積内訳書の提出必要有無について教えてください。公告時に公表された内訳書にて提出でしょうか。	お見込みのとおりです。
8	既存施設（屋内プール）改修_建築工事図面 AR-040～043 にて、図面上 G3 と記載がありますが凡例には記載がないので内容のご指示をお願いします。	図面上の「G3」は記載誤りであり、正しくは「G2」です。
9	アスベスト調査済みでしょうか。 見積はアスベスト含有なしにて作成して問題ないでしょうか。	アスベスト調査は未実施のため、本工事において事前調査を実施していただきます。（調査費は本工事設計書に計上しています。） 見積はアスベスト含有なしとして作成してください。なお、調査の結果、アスベスト含有建材が確認された場合は、監督員と協議のうえ、設計変更の対象とします。
10	参考仮設計画図が含まれていますが、指定仮設ではないのでしょうか。指定仮設ではない場合、広場の芝・植栽・工作物などは現状回復の考えで良いでしょうか。（植栽などは小さい物しか植えられませんが問題ないでしょうか）	参考仮設計画図は積算上の参考として示したものであり、任意仮設となります。 広場の芝・植栽・工作物等は原状復旧を原則とします。植栽の規格等について同等での復旧が困難な場合は、監督員と協議をお願いします。
11	資料「3. 設計書」について、Excel または Word のデータにていただくことは可能でしょうか。	別添のとおり、提供いたします。
12	契約書の雛形及び約款の開示をいただくことは可能でしょうか。	市ウェブページ（「しごと・産業、入札・契約、入札・契約等書式、契約関係様式（工事各種届出含む）」の「契約書または約款」）に掲載していますので、ご確認をお願いします。 https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3487.html