回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名	玉幡公園総合屋内プール複合型運動施設整備工事	
No.	質問	回答
1	図面番号 AR-034 改修平面図に記載 S4、破損扉改修の破損扉の数量をご指示ください。	破損扉改修は、扉自体の破損に対する改修ではなく、鍵交換及び丁番交換に伴い必要となる扉の軽微な補修（取付穴の調整、パテ補修等）を想定しています。鍵交換及び丁番交換に含めて見込んでください。なお、扉本体の補修が必要となる箇所が確認された場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。
2	破損扉は新規交換でよろしいでしょうか。	扉の新規交換ではありません。既存扉を存置し、鍵交換及び丁番交換に伴う軽微な補修とします。
3	既存ロッカーは木製でしょうか。スチール製でしょうか。	既存ロッカーは木製です。
4	既存ロッカーはメーカー既製品でしょうか。オーダー品でしょうか。 メーカー既製品でしたら商品名をご指示ください。	オーダー品として見込んでください。
5	既存施設（屋内プール）改修で特記仕様書 AR-003 の外壁補修工事内に樹脂内圧充填接合補修と自動式低圧エポキシ樹脂注入工法があります。AR-036 図ですと樹脂内圧充填接合補修と書いてありますが、全てのひび割れ注入工法は自動式低圧エポキシ樹脂注入工法でよろしいでしょうか。	ひび割れ部の注入工法は、全て自動式低圧エポキシ樹脂注入工法と同程度とします。
6	改修：図面上外部軒天については記載がありませんが「3.設計書」には軒天木材防腐塗装塗と記載があります。防腐塗装を実施することでよろしいでしょうか。	設計書のとおり、外部軒天木部の防腐塗装を実施してください。
7	改修：建物に植栽、植木等が接触している部分につきましては工事着手前に発注者側で剪定などをして頂けることでよろしいでしょうか。	工事に支障となる植栽の軽微な剪定等は、本工事の共通仮設費に含まれていますので、受注者にて行ってください。なお、軽微な範囲を超える剪定・伐採等が必要な場合は、監督員と協議してください。

No.	質問	回答
8	改修:エントランスポーチ床、不陸調整は部分的な修繕でしょうか。それとも 23 ㎡全て石を一旦剥がしての修繕でしょうか。 （部分的な不陸調整の場合でも、ハツリ機の振動で範囲が拡大してしまう場合があります。）	23 ㎡全面の石材を一旦撤去の上、不陸調整を行い再張りとします。再利用が困難な石材が生じた場合は、監督員と協議してください。
9	改修：石巾木：撤去、洗浄、再取付について御影石⇒白砂岩でよろしいでしょうか。	白砂岩です。
10	改修：石巾木：撤去、洗浄、再取付について巾木は床へノミコミとなっており、接着剤で固定されている為、取り外すと破損します。新規取付けでよろしいでしょうか。	撤去・洗浄・再取付けを原則とします。撤去時に破損したものは、監督員と協議の上、既存同等品にて新規取付けとします。
11	建物周囲インフラ等地中埋設物が分かる図面をご提示ください。	既存の竣工図等は、契約後に受注者へ貸与します。見積は設計図書に基づき作成してください。なお、貸与する図面は現況と一致しない場合がありますので、参考としてください。施工にあたっては試掘等により埋設物の位置を確認の上、図面と異なる場合は監督員と協議してください。
12	改修：H1 既存ステンレス幅木を磨くことになっていますが、範囲が不明です。 磨く範囲または数量をご指示ください。	数量は 9.6m とします。
13	改修：N1 天井バスパネル下地の吊りボルトの材質が不明です。材質をご指示ください。	吊りボルトはステンレス製(SUS304)とします。
14	改修：T2 プール波返し部ガラスモザイクタイル破損部張替範囲が不明です。範囲または数量をご指示ください。	破損部の張替えとし、数量は 0.2 ㎡程度とします。張替範囲は、現地確認の上、監督員と協議してください。
15	改修:プール床・壁ガラスモザイクタイル目地補修は歩行用・子供プールも含まれているのでしょうか。	25m プール及び歩行用プールを対象とし、子供プールは含みません。
16	増築：ガラスクロスは白色で見込めばよろしいでしょうか。	白色で見込んでください。