回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名	玉幡公園総合屋内プール複合型運動施設整備工事	
No.	質問	回答
1	「3.設計書」P15 に記載について ・合成高分子系シート防水(機械固定) ・合成高分子系シート防水(密着固定) ・防水押え金物 ・外壁取合い・屋根水切シーリング ・外巾木 ウレタン塗膜防水 図面上の該当箇所をご指示ください。	・合成高分子系シート防水（機械固定・密着固定)、防水押え金物、外壁取合い・屋根水切シーリングは、AR-530「S 改-1 回廊、温浴施設接続部詳細」及び AR-531「S 改-2 廊下、温浴施設接続部詳細」に示す接続部屋根の塩ビシート防水（t2.0）及び取合い部です。 ・外巾木 塗膜防水は、外部仕上 G11（外部巾木）の範囲です。仕様は図面のとおり、ポリマーセメント系塗膜防水を正とします。
2	休憩スペースへ向かう回廊(1)の床改修 (AR301)の図面上には T8-3(塩ビシート)と記載 凡例の着色見本と(AR530)の詳細図では、タイルカーペット張りと判断できます どちらを正といたしますか。	凡例の着色見本及び AR-530 の詳細図のとおり、タイルカーペット張りを正とします（AR-301 の T8-3 の記載は誤りです)。
3	(AR209)休憩スペース床、鋼製置床部仕上の畳状カーペットｔ6(フェルト下地)ですが、参考メーカー及び品番をご指示いただけますでしょうか	メーカー・品番の指定はありません。畳状カーペット t6（フェルト下敷）とし、色柄は見本により監督員と協議してください。
4	設計書内訳(14.内装工事)記載の塩ビ製巾木 H100 の室名をお教え願います。	AR-530「S 改-1 回廊、温浴施設接続部詳細」に示す回廊接続部です。