

回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名		篠原地区公園整備工事（５工区）	
No.	質問	回答	
1	高木及び中低木の植栽材料規格について 数量集計表には各樹種及び本数が記載されていますが、積算に使用する植栽材料の規格について確認させてください。 高木及び中低木の各樹種について、設計上想定している樹高（H）、幹周（C）、枝張（W）その他の規格をご教示ください。 また、「オオムラサキツツジ-1、-2」及び「ヒラドツツジ-1、-2」について、それぞれの規格の違いをご教示ください。	設計書にある樹高等を参考としてください。 オオムラサキツツジ、ヒラドツツジについては、樹高による分別をしています。	
2	植栽工に計上されている土壌改良材について 見積参考資料の植栽工施工単価表には、樹木と併せて「土壌改良材」が計上されています。積算条件を確認するため、高木・中木・低木それぞれについて、設計上想定している土壌改良材の種類、規格、1本当たり使用量及び数量算出方法をご教示ください。 また、土壌改良材以外に肥料、客土等を見込んでいる場合は、その内容及び数量についても併せてご教示ください。	土壌改良材の規格については、工事請負契約締結後、材料承認願を提出願います。 また、土壌改良材は植栽工の施工単価に含まれていますので、現地で必要量を施工願います。	
3	高木植栽に伴う支柱について 見積参考資料の高木植栽工には「公園植栽工（支柱設置）」が計上されています。 積算にあたり、各樹種または樹木規格ごとに想定している支柱形式、規格及び設置数量をご教示ください。 また、支柱材料費が植栽工の単価に含まれているのか、別途計上されているのかについてもご教示ください。	設計書にある規格を参考としてください。 支柱材料費は施工単価に含まれています。	
4	張芝工の施工条件及び 7,547.1 m²の数量算出根拠について 数量集計表では張芝数量が 7,547.1 m²、設計数量が 7,550 m²となっています。 積算条件を確認するため、次の事項をご教示ください。 ・張芝に使用する芝の種類及び規格 7,547.1 m²の数量を算出した範囲及び算出根拠 ・張芝施工に含まれる下地整正、不陸整正、目土、施肥、土壌改良等の施工内容 ・施工後の散水及び養生について設計上見込んでいる内容	設計書にある規格を参考としてください。 土木工事標準積算基準書に基づき、算出数量から、決められた数位まで丸めた値を計上数量としています。 目土、施肥については施工単価に含まれますが、不陸整正等は外構工事にて整地するため、含まれていません。 張芝設置後の散水、養生については経費に含まれます。別工事で施工済みである散水栓を用いて作業願います。	

No.	質問	回答
5	記念碑の設計条件及び各数量について 構造図には、記念碑の台座寸法、石像、石版等 が示されていますが、デザイン及び寸法につ いてはイメージであり、実際の製作にあたり 詳細設計・調整を行う旨が記載されています。 入札時の積算について、構造図に示された寸 法・仕様を基準として見積を行うことでよい かご教示ください。 また、見積参考資料に計上されている下記項 目について、それぞれ設計上想定している仕 様、数量及び積算根拠をご教示ください。 ・石像 ・石版はめ込み ・設置用加工及び設置 ・石像運搬 ・石版字彫り なお、契約後の詳細設計・調整により、入札時 に想定した仕様・数量から変更が生じた場合 の取扱いについてもご教示ください。	図面の仕様を参考に積算願います。 記念碑については、既製品がないため、専門 業者から見積もりを徴し、市場価格を考慮し て積算しております。図面の仕様をご確認く ださい。 工事請負契約締結後、やむを得ない事情によ り変更が生じる場合、工事打合せ簿により協 議を行い決定します。
6	記念碑用石材の採取・運搬条件について 数量集計表及び見積参考資料には、 ・採石場から工場まで ・工場から現場まで の石採取・運搬が各 1 式計上され、クレーン 25t 及び運搬車 10t の使用が示されています。 積算条件を確認するため、設計上想定してい る採石場所、加工工場、施工現場までの各運搬 距離及び運搬回数をご教示ください。 また、使用する自然石について、発注者が指定 または確保している石材を使用するのか、受 注者が調達・選定するものなのかについても ご教示ください。	実際に施工する場合の採石場所、加工工 場、施工現場間の運搬距離、回数で積算願 います。 石材は受注者にて調達・選定願います。
7	敷鉄板の数量及び供用期間について 見積参考資料では、モニュメント工に伴う敷 鉄板について、 ・敷鉄板賃料 53 枚 ・敷鉄板設置・撤去 500 m² が計上されています。 積算条件を確認するため、53 枚及び 500 m²の 数量算出根拠、想定している敷設範囲並びに 敷鉄板賃料の算定に使用している供用日数 をご教示ください。	現場は構造物が出来上がってきているた め、大型車両の往来に注意が必要であること から、車両の進入、旋回に必要な分を計上し ています。その他、必要な内容は設計書の とおりです。